

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000 Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

1º TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 111/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2024 - CONCORRÊNCIA N.º 003/2024

O Município de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ n.º 18.675.959/0001-92, isento de Inscrição Estadual, com sede na Praça da Bandeira, n.º 276, Centro, nesse ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a pessoa jurídica **J COSTA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.001.641/0001-97, neste ato representada pelo Sr. João Henrique Silva Costa, doravante designada CONTRATADA, devidamente qualificados no contrato original, celebram o presente termo, sob as normas da Lei Federal nº. 14.133/21 e legislação subsequente, visando a contratação de empresa para realização de serviços de reforma do Estádio Municipal José Tercius Costa, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO E DOS ACRÉSCIMOS

- 1.1 Fica a Cláusula Terceira do Contrato suprimida em R\$ 25.530,42 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), correspondente à 3,96% (três inteiros noventa e seis centésimos por cento) do valor pactuado no contrato origem, em virtude dos ajustes realizados na planilha e da redução autorizada em lei.
- 1.2 Fica a Cláusula Terceira do Contrato acrescida de R\$ 38.170,66 (trinta e oito mil, cento e setenta reais e sessenta e seis centavos); correspondente à 5,92% (cinco inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do valor pactuado no contrato origem, em virtude dos ajustes realizados na planilha e dos acréscimos legais autorizados.
- 1.3 Como remuneração pela execução dos serviços, fica o CONTRATANTE obrigado a pagar à CONTRATADA, o valor final do contrato, alterações e deste termo em R\$ 657.540,24 (seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), devendo o pagamento ser realizado em moeda corrente. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal respectiva a medição realizada e conferida pelo Setor de Engenharia deste município.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais já existentes, que permanecem inalteradas.

E por, estarem justos e acordados, firmam o presente termo para que, após lido e achado conforme é assinado pelo CONTRATANTE e CONTRATADA.

Cachoeira de Minas, 25 de outubro de 2024.

J COSTA CONSTRUTORA LTDA

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA
Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria Sr. João Henrique Silva Costa

PREFEITO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - FASE 1 (1ºSUPRESSÃO)

CACHOEIRA DE MINAS - MG / BDI= 25% / SINAPI JAN2024 /SETOP OUT2023

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO S/	/ BDI	PREÇO C/ BDI	VAL	LOR TOTAL	PREÇO DO SERVIÇO
1º SUPRESSÃO											
С	CONSTRUÇÃO D	OS VESTIÁRIOS									
C.3	ARQUITETURA										
C.3.2	REVESTIMENTO	S									
C.3.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	285,22	R\$	3,67	R\$ 4,59	R\$	1.309,16	
C.3.2.2	87529	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	285,22	R\$ 3	1,56	R\$ 39,45	R\$	11.251,93	R\$ 12.561,09
D	CONSTRUÇÃO D	OS SANITÁRIOS									
D.3	ARQUITETURA										
D.3.2	REVESTIMENTO	S									
D.3.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	139,70	R\$	3,67	R\$ 4,59	R\$	641,22	
D.3.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	m²	139,70	R\$ 3	1,56	R\$ 39,45	R\$	5.511,17	R\$ 6.152,39
	CONSTRUÇÃO D	E CANIT (DIO N	TALISCAS, AF 06/2014								
E	REFORMA/ ARO		U BAK								
E.1											
E.1.3	REVESTIMENTO	S	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,	_	ı	T			_	1	
E.1.3.1	87879	SINAPI	COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	9,80	R\$	3,67	R\$ 4,59	R\$	44,98	24 121 22
E.1.3.2	87529	SINAPI	MASSA UNICA, PARA REĈEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	9,80	R\$ 3	1,56	R\$ 39,45	R\$	386,61	R\$ 431,59
G	CONSTRUÇÃO D	E BANCOS DE R									
G.3	ARQUITETURA										
G.3.2	REVESTIMENTO	ς									
G.3.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	57,35	R\$	3,67	R\$ 4,59	R\$	263,24	
G.3.2.2	87529	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	57,35	R\$ 3	1,56	R\$ 39,45	R\$	2.262,46	R\$ 2.525,69
Н	REFORMA CAM	PO	THE STATE OF TOTAL								
H.2	REVESTIMENTO	DAS MURETAS,	FECHAMENTO DO PORTÃO, E PINTURA DAS MURETAS E MUROS								
H.2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	3,84	R\$	4,00	R\$ 5,00	R\$	19,20	
H.2.3	87529	SINAPI	MASSÁ UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	97,35	R\$ 3	1,56	R\$ 39,45	R\$	3.840,46	R\$ 3.859,66
	'										-4
			PERCENTUAL DO CONTRAT	O OR	IGINAL	3,9	6%	VALC	r to	IAL	R\$ 25.530,

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - FASE 1 (1ºADITIVO) CACHOEIRA DE MINAS - MG / BDI= 25% / SINAPI JAN2024 /SETOP OUT2023

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO S/ BDI	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL	PREÇO DO SERVIÇO
			1º ADITIVO						
C C,2	CONSTRUÇÃO I ESTRUTURA	DOS VESTIÁRIOS							
C.2.1	FUNDAÇÕES								
C.2.1.3	VIGAS								
C.2.1.3.1	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	1,123	R\$ 9,89	R\$ 12,36	R\$ 13,88	
C.2.1.3.2	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	0,593	R\$ 8,41	R\$ 10,51	R\$ 6,23	
C.2.1.3.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	0,943	R\$ 10,44	R\$ 13,92	R\$ 13,13	
C.2.1.3.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	0,942	R\$ 13,17	R\$ 16,46	R\$ 15,51	
C.2.1.3.5	0090	COMPOSIÇÃO	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,050	R\$ 496,48	R\$ 661,97	R\$ 33,36	R\$ 247,97
C.2.1.3.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	0,720	R\$ 54,62	R\$ 68,28	R\$ 49,16	
C.2.1.3.7	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	0,216	R\$ 76,48	R\$ 101,97	R\$ 22,03	
C.2.1.3.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	0,166	R\$ 15,80	R\$ 21,07	R\$ 3,49	
C.2.1.3.9	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	m²	0,888	R\$ 37,63	R\$ 50,17	R\$ 44,55	
			COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.		-,				
C.2.1.3.10	98557	SINAPI	AF 09/2023	m²	1,110	R\$ 33,61	R\$ 42,01	R\$ 46,63	
C.2.2	TERREO								
C.2.2.1 C.2.2.1.7	91596	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15.59% - ITEM NOVO)	kg	252,64	R\$ 9,56	R\$ 11,94	R\$ 3.016,49	R\$ 3.016,49
C.2.2.2	PILARETE - PLA	TIBANDA	ADMAÇÃO DE DILAD OLLVICA DE ESTRUTURA COMVENCIONAL DE CONCRETO			ı	ı	T .	
C.2.2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -	kg	6,264	R\$ 11,05	R\$ 13,81	R\$ 86,51	
C.2.2.2.3	103669	SINAPI	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE PILARES RETANGULARES E	m³	0,336	R\$ 784,67	R\$ 1.046,22	R\$ 351,53	
C.2.2.2.4	92419	SINAPI	ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	3,360	R\$ 68,49	R\$ 85,61	R\$ 287,65	R\$ 923,22
C.2.2.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	kg	15,277	R\$ 10,34	R\$ 12,93	R\$ 197,53	
	ARQUITETURA								
C.3.1	ALVENARIA E P	AREDES DIVISÓRIA	A ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM			I	1	I	
C.3.1.1	103318	SINAPI	(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	2,40	R\$ 78,76	R\$ 98,45	R\$ 236,28	R\$ 236,28
C.3.2	REVESTIMENTO	OS .	BETONEIRA. AF 12/2021						
C.3.2.6	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15.59% - ITEM NOVO)	m²	285,22	R\$ 5,66	R\$ 7,08	R\$ 2.019,36	
C.3.2.7	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	m²	285,22	R\$ 32,88	R\$ 41,10	R\$ 11.722,54	R\$ 13.741,90
C.3.3	PINTURA								
C.3.3.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE	m²	4,80	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 18,05	
C.3.3.2	88489	SINAPI	CASAS. AF 06/2014 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS	m²	4,80	R\$ 9,92		<u> </u>	R\$ 77,57
D		OOS SANITÁRIOS	DEMÃOS. AF 04/2023						
	ESTRUTURA								
D.2.2	TERREO								
D.2.2.1	LAJES		Linius of the contract of the						
D.2.2.1.7	91596	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	kg	90,64	R\$ 9,56	R\$ 11,94	R\$ 1.082,24	R\$ 1.082,24
D.2.2.2	PILARETE - PLA	TIBANDA							
D.2.2.2.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	0,240	R\$ 784,67	R\$ 1.046,22	R\$ 251,09	
D.2.2.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	4,475	R\$ 11,05	R\$ 13,81	R\$ 61,79	
D.2.2.2.4	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	2,400	R\$ 68,49	R\$ 85,61	R\$ 205,46	R\$ 659,44
D.2.2.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	kg	10,912	R\$ 10,34	R\$ 12,93	R\$ 141,09	
D.3	ARQUITETURA								
D.3.2	REVESTIMENTO)S							

D.3.2.6	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	139,70	R\$	5,66	R\$	7,08	R\$	989,08	
D.J.Z.0	07034	SHAFT	COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15.59% - ITEM NOVO)		133,70	ΝĢ	3,00		7,00	Ţ	262,00	D¢ C 700 75
D.3.2.7	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	m²	139,70	R\$	32,88	R\$ 4	1,10	R\$	5.741,67	R\$ 6.730,75
Е	CONSTRUÇÃO E	DE SANITÁRIO NO	D BAR									
E.1	REFORMA/ ARC											
E.1.3	REVESTIMENTO	s										
E.1.3.5	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15.59% - ITEM NOVO)	m²	15,78	R\$	5,66	R\$	7,08	R\$	111,72	
E.1.3.6	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	m²	15,78	R\$	32,88	R\$ 4	1,10	R\$	648,56	R\$ 760,28
F	REFORMA DA B	ILHETERIA										
F.1	ARQUITETURA											
F.1.6	COBERTURA											
F.1.6.1	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	m	75,04	R\$	31,37	R\$ 4	1,83	RŚ	3.138,92	R\$ 3.138,92
G		DE BANCOS DE R									, -	0.200,02
G.2	ESTRUTURA											
G.2.1	FUNDAÇÕES											
G.2.1.2	BLOCOS											
			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM			I						
G.2.1.2.3	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	2,800	R\$ 1	112,49	R\$ 14	0,61	R\$	393,71	R\$ 452,70
G.2.1.2.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	2,800	R\$	15,80	R\$ 2	1,07	R\$	59,00	• •
G.2.1.3	VIGAS											
G.2.1.3.5	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	1,080	R\$	76,48	· ·	1,97	R\$	110,13	R\$ 132,88
G.2.1.3.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	1,080	R\$	15,80	R\$ 2	1,07	R\$	22,76	
G.2.2	TERREO											
G.2.2.1	LAJES											
G.2.2.1.4	91596	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	kg	14,96	R\$	9,56	R\$ 1	.1,94	R\$	178,62	R\$ 178,62
G.3	ARQUITETURA		GLODAL DE 13,35% - ITEM NOVO)									
G.3.2	REVESTIMENTO	S										
G.3.2.5	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15.59% - ITEM NOVO)	m²	57,35	R\$	5,66	R\$	7,08	R\$	406,04	
G.3.2.6	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	m²	57,35	R\$	32,88	R\$ 4	1,10	R\$	2.357,09	R\$ 2.763,12
	REFORMA CAM											
H.2	REVESTIMENTO	DAS MURETAS,	FECHAMENTO DO PORTÃO, E PINTURA DAS MURETAS E MUROS									
H.2.6	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15.59% - ITEM NOVO)	m²	3,84	R\$	5,66	R\$	7,08	R\$	27,19	
H.2.7	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (APLICADO DESCONTO GLOBAL DE 15,59% - ITEM NOVO)	m²	97,35	R\$	32,88	R\$ 4	1,10	R\$	4.001,09	R\$ 4.028,27

PERCENTUAL DO CONTRATO ORIGINAL

5,92%

VALOR TOTAL

R\$ 38.170,66