

Nº da Operação 1037426-21	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano	Município/UF CACHOEIRA DE MINAS/MG	Localidade Ruas Cel Portugal e Inácio da Costa Rezende
------------------------------	---	---------------------------------------	---

Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	Objeto Execução de Microdrenagem, Pavimentação Asfáltica e Sinalização Horizontal	Empreendimento/Apelido Execução de Microdrenagem, Pavimentação Asfáltica e Sinalização Horizontal
--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					-
1.1.1	74209/01			2,50	2,00mx1,25m
1.2 DRENAGEM PROFUNDA, INCLUSIVE BL - A CARGO DA PREFEITURA					-
1.3 OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-
1.3.1	72961			3.494,74	(1.910,34 m ² + 1.584,40 m ²)
1.3.2	72911			489,46	(3.263,08m ² *0,15m)
1.3.3	72943			3.263,08	3.263,08m ²
1.3.4	95993			147,02	[3.494,74m ² -(0,60*386,10)]*0,04m+(0,15m*5,00m*7,50m*2,00)+(0,15m*5,00m*7,00m)
1.3.5	72945			3.263,08	3.263,08m ²
1.3.6	93177			199,11	[[[(3.263,08m ² *1,30Kg/m ²)+(3.263,08m ² *0,50Kg/m ²)]*33,90Km]:1000
1.3.7	83338			489,46	(3.263,08m ² *0,15m)
1.3.8	93593			16.494,87	(3.263,08m ² *0,15m)*33,70Km
1.3.9	95303			4.983,98	147,02m ³ *33,90Km
1.4 DRENAGEM SUPERFICIAL E RAMPAS					-
1.4.1	73616			16,88	(1,50m*2,50m*0,15m)*30
1.4.2	85335			772,20	415,50m + 356,70m
1.4.3	94991			15,97	(1,50m*4,00m*0,064m)*24 + (1,50m*5,00m*0,15m)*6
1.4.4	38135			28,20	[(6,00*4,00m)+(1,5m*6,00)+(3,00m*24,00)+(1,50m*24,00)]*0,20m
1.4.5	72897			16,88	(1,50m*2,50m*0,15m)*30
1.4.6	95301			16,88	(1,50m*2,50m*0,15m)*30
1.4.7	94287			772,20	415,50m + 356,70m
1.4.8	94273			772,20	415,50m + 356,70m
1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-
1.5.1	001	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.494,74	(1.910,34 m ² + 1.584,40 m ²)
1.5.2	72947			255,20	[(4,00m*0,40m*7,00*8,00)+(0,40m*7,00*3,00)+(0,40m*7,50*2,00)+(0,40m*10,00m)+(7,00*4,00m*0,40m*9,00)+(4,00*0,40*29,00)]
1.5.3	72947			22,00	[(1,00m*4,00*7,50m:2) + (1,00m*2,00*7,00m:2)]
1.5.4	001	SINALIZAÇÃO VERTICAL - A CARGO DA PREFEITURA	unid.	29,00	29 unid

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

 Nome: Maria Stella C A Rennó Alckmin
 CREA/CAU: 190486/D
 ART/RRT: 4161964

Data: 10/08/2017