



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos de SCGI
Diretoria de Projetos Técnicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS		DATA: 09/04/2020	
LOCAL: RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL/JANEIRO 2020		() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES		LDI	29,31%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRULHADA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Und.	1,00	2.708,76	3.502,70	3.502,70
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)					
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	4.375,60	0,79	1,02	4.463,11
2.2	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8 CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLOCHÃO DE ASSENTAMENTO E=6CM	M²	4.014,44	45,40	58,71	235.687,77
2.3	DRE-SAR-020	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETAS (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.167,00	61,66	79,73	93.044,91
2.4	URB-MFC-005	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - TRAVAMENTO DE CALÇAMENTO	M	39,00	39,87	51,56	2.010,84
TOTAL GERAL DA OBRA							338.709,33

Maria Stella C.A. Rennó Alckmin
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Maria Stella C.A. Rennó Alckmin
Engenheira Civil / CREA-MG 190485
SCR/MG 190486/Distras Públicas
Cachoeira de Minas / MG

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal
Alcides D'Ángelo de Faria
Prefeito Municipal
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL - SCGI - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0056 / 0054 / 0053