

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

iCTHUS
ENGENHARIA

CHM-Y/MEM/ORÇ/001-01

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

DOCUMENTO

TÉCNICO:

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO É COMPOSTO POR 7 (SETE) FOLHAS, SENDO ELAS: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMONSTRATIVO DO BDI.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

CNPJ-MF: 18.675.959/0001-92

Endereço: Praça Bandeira, 276 - Centro, Cachoeira de Minas - MG, 37545-000.

Folha:

1/7

ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME

Avenida São Francisco, 550 - Boa Vista - Pouso Alegre - MG - Brasil - CEP 37552-094
icthus@icthusengenharia.com - + 55 35 3025-6092 - + 55 35 99730-8483

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 23,32%

MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM

CACHOEIRA DE MINAS - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SÉRVICO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO SUBITEM COM BDI	PREÇO DO SERVIÇO COM BDI
1. PRELIMINARES								
1.1 INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA								
1.1.1 SETOP - ABR/2023	ED-28427		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 2,0X2,0MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVO SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.458,72	R\$ 1.798,89	R\$ 1.798,89
1.2 LIMPEZA DO TERRENO								
1.2.1 SINAPI - JUL/2023	98524		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	318,93	R\$ 3,15	R\$ 1.238,91	
1.2.2 SINAPI - JUL/2023	98529		- CORTE RASO E RECORTES DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	3,00	R\$ 67,94	R\$ 251,35	R\$ 3.271,87
1.2.3 SETOP - ABR/2023	RO-43886		- CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2,501 A 3,000 M	M3	159,46	R\$ 9,06	R\$ 1.781,61	
1.3 INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS								
1.3.1 SETOP - ABR/2023	ED-50135		BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER/IMG	M2	8,00	R\$ 585,75	R\$ 5.778,78	R\$ 5.778,78
2. TERRAPLENAGEM E LOCACÃO DA OBRA								
2.1 TERRAPLENAGEM								
2.1.1 SETOP - ABR/2023	ED-51110		ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESETERRO MANUAL), INCLUSIVO DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVO RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	60,23	R\$ 39,48	R\$ 2.932,40	R\$ 51.312,09
2.1.2 SINAPI - JUL/2023	96385		- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRA COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - ESCAVAR SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	427,26	R\$ 11,54	R\$ 6.080,39	
2.1.3 SINAPI - JUL/2023	94319		- ATERRA MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	427,26	R\$ 80,28	R\$ 42.299,29	
2.2 LOCACAO DA OBRA								
2.2.1 SETOP - ABR/2023	ED-17989		LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVETAMENTO (2), INCLUSIVO ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	127,52	R\$ 53,73	R\$ 8.449,45	R\$ 8.449,45
3. INFRAESTRUTURA								
3.1 SERVIÇOS GERAIS - FUNDAÇÃO								
3.1.1 SETOP - ABR/2023	ED-49813		LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVO ADENSAMENTO E APILAMENTO MANUAL	M3	2,72	R\$ 178,95	R\$ 600,25	
3.1.2 SINAPI - JUL/2023	96531		- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA COROAVENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	86,00	R\$ 167,35	R\$ 17.748,34	
3.1.3 SINAPI - JUL/2023	96533		- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDAUME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	23,50	R\$ 150,65	R\$ 4.365,87	

Folha:

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 23,32%

MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM

CACHOEIRA DE MINAS - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SÉRVICO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO SUBITEM COM BDI	PREÇO DO SERVIÇO COM BDI
3.2 ESTACA BROCA Ø20cm								
3.2.1	SUDECAP - MAI/2023	04.03.25	- ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=20CM, INCLUSIVO CONCRETO EXCLUSIVO - ARMAÇÃO	M	248,00	R\$ 52,10	R\$ 15.333,93	
3.2.3	SINAPI - JUL/2023	95584	- MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM - AF_09/2021 PS	KG	232,26	R\$ 13,68	R\$ 3.918,27	
3.2.4	SINAPI - JUL/2023	95578	- MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM, AF_09/2021 PS	KG	959,15	R\$ 8,73	R\$ 10.326,05	
3.3 BLOCOS EM CONCRETO ARMADO								
3.3.1	SINAPI - JUL/2023	96523	- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	18,50	R\$ 92,95	R\$ 2.120,58	
3.3.2	SINAPI - JUL/2023	96544	- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	289,00	R\$ 15,70	R\$ 5.595,40	
3.3.3	SINAPI - JUL/2023	96547	- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	647,00	R\$ 10,63	R\$ 8.481,47	
3.3.4	SETOP - ABR/2023	ED-49805	- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVO LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	18,50	R\$ 694,80	R\$ 13.851,31	
3.3.5	SINAPI - JUL/2023	98556	- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIESTER (MAY) AF_06/2018	M2	115,70	R\$ 48,66	R\$ 6.942,87	
3.3.6	SETOP - ABR/2023	RO-43886	- CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA, COM CAMINHÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2,501 A 3,000 M	M3	23,55	R\$ 9,06	R\$ 263,12	
3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO								
3.4.1	SINAPI - JUL/2023	96527	- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	4,70	R\$ 121,80	R\$ 705,96	
3.4.2	SINAPI - JUL/2023	96543	- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	105,00	R\$ 17,26	R\$ 2.234,93	
3.4.3	SINAPI - JUL/2023	96546	- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	182,00	R\$ 12,63	R\$ 2.334,71	
3.4.4	SETOP - ABR/2023	ED-49805	- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVO LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	4,70	R\$ 694,80	R\$ 4.027,09	
3.4.5	SINAPI - JUL/2023	98556	- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIESTER (MAY) AF_06/2018	M2	46,00	R\$ 48,66	R\$ 2.760,35	
3.4.6	SETOP - ABR/2023	RO-43886	- CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1 ^a CATEGORIA, COM CAMINHÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2,501 A 3,000 M	M3	5,99	R\$ 9,06	R\$ 66,93	

Folha:

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

ICTHUS
ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 23,32% MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM CACHOEIRA DE MINAS - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SÉRVICO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO SUBITEM COM BDI	PREÇO DO SERVIÇO COM BDI
4. SUPERESTRUTURA								
4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO								
4.1.1 SINAPI - JUL/2023	92263	- FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	113,80	R\$ 158,56	R\$ 22.252,02		
4.1.2 SINAPI - JUL/2023	92415	- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	113,80	R\$ 132,55	R\$ 18.601,82		
4.1.3 SINAPI - JUL/2023	92760	- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,00	R\$ 12,98	R\$ 3.281,42		
4.1.4 SINAPI - JUL/2023	92762	- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	555,00	R\$ 10,82	R\$ 7.805,79		
4.1.5 SINAPI - JUL/2023	103672	- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 JS	M3	7,60	R\$ 714,65	R\$ 6.977,93		
4.2 VIGA DE EMPUXO								
4.2.1 SINAPI - JUL/2023	92265	- FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	47,00	R\$ 114,38	R\$ 6.629,51		
4.2.2 SINAPI - JUL/2023	92451	- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA - ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	47,00	R\$ 189,32	R\$ 10.973,06		
4.2.3 SINAPI - JUL/2023	92760	- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,00	R\$ 12,98	R\$ 1.776,77		
4.2.4 SINAPI - JUL/2023	92762	- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	387,00	R\$ 10,82	R\$ 5.163,83		
4.2.5 SINAPI - JUL/2023	92764	- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	633,00	R\$ 8,82	R\$ 6.885,03		
4.2.6 SETOP_ABR/2023	ED-49638	- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,70	R\$ 708,79	R\$ 4.108,18		
4.3 ALVENARIA DE BLOCO CHEIO - ABACAO DA VIGA DE EMPUXO								
4.3.1 SINAPI - JUL/2023	ED-48214	- ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, CADERNO SEDS	M2	53,40	R\$ 258,27	R\$ 17.007,82		
4.4 ALVENARIA DE BLOCO VAZADO - AGIMA VIGA DE EMPUXO								
4.4.1 SINAPI - JUL/2023	103321	- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 1,9X1,9X3,9 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	74,72	R\$ 111,82	R\$ 10.303,62		
4.4.2 COMPOSIÇÃO	COMP-EST-001	- EXECUÇÃO DE CINTA DE ANVARRAÇÃO UTILIZANDO CANALETAS DE CONCRETO 19X19X19 CM	M	53,20	R\$ 39,78	R\$ 2.609,94		

Folha:

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

ICTHUS
ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 23,32% MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM CACHOEIRA DE MINAS - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SÉRVICO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO SUBITEM COM BDI	PREÇO DO SERVIÇO COM BDI
5. DRENAGEM								
5.1 SERVIÇOS GERAIS								
5.1.1 SINAPI -JUL/2023	102722		DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORUGADO FLEXÍVEL PERFURADO; ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021	M	122,60	R\$ 51,71	R\$ 7.818,05	
5.1.3 SETOP - ABR/2023	ED-49619		- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA, COM FCk 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,74	R\$ 755,65	R\$ 1.621,45	
5.1.4 SINAPI -JUL/2023	97113		- APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	34,80	R\$ 2,66	R\$ 114,15	R\$ 30.980,94
5.1.5 SETOP - ABR/2023	ED-49813		- LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	1,00	R\$ 178,95	R\$ 220,68	
5.1.6 SETOP - ABR/2023	ED-14718		CANALETAS PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCk 15MPa, MOLDADA IN LOCO, SECÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDADA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBAS)	M	52,00	R\$ 330,70	R\$ 21.206,60	
5.2 TUBULAÇÃO								
5.2.1 SETOP - ABR/2023	ED-48670		- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,21	R\$ 67,68	R\$ 267,92	R\$ 267,92
6. ACABAMENTOS								
6.1 REVESTIMENTO - MURO								
6.1.1 SUDECAP - MAI/2023	40.24.11		- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1	M3	1,53	R\$ 967,51	R\$ 1.825,49	
6.1.2 COMPOSIÇÃO	COMP-ACAR-002		- CHAPISCO COM ARGAMASSA (CIM/AREIA) TRACO 1:3, ESP=7,5 MM C/ADITIVO SIKA-1 (1:10) OU SIMILAR	M3	1,53	R\$ 2.270,65	R\$ 4.284,25	
6.1.3 COMPOSIÇÃO	COMP-ACAP-001		- IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA (CIM/AREIA) TRACO 1:3; ESP=7,5 MM C/ ADITIVO SIKA-1 (1:12) OU SIMILAR	M3	3,05	R\$ 2.270,65	R\$ 8.240,51	
6.1.4 SETOP - ABR/2023	RO-41661		- CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	170,05	R\$ 15,58	R\$ 2.677,21	R\$ 26.753,88
6.1.5 SINAPI - JUL/2023	87792		- EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8: PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS SEGUOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	170,05	R\$ 39,38	R\$ 8.258,21	
6.1.6 SETOP - ABR/2023	ED-9075		- FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCACAO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XM ES	43,20	R\$ 6,66	R\$ 354,81	
6.1.7 SETOP - ABR/2023	ED-48245		- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	14,40	R\$ 12,58	R\$ 223,40	
6.2 REVESTIMENTO - TALUDES								
6.2.1 SINAPI - JUL/2023	98504		- PLANTICO DE GRAMA BATTATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	318,93	R\$ 14,74	R\$ 5.797,31	R\$ 5.797,31
6.3 LIMPEZA GERAL								
6.3.1 SETOP - ABR/2023	ED-50266		- LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	318,93	R\$ 7,09	R\$ 2.288,53	R\$ 2.288,53
TOTAL SEM BDI:								
TOTAL COM BDI:								
R\$ 296.848,68								
R\$ 366.073,79								

Folha:

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÕES

MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM

CACHOEIRA DE MINAS - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBITEM SEM BDI
COMPOSIÇÕES							
COMP-EST-001	SINAPI - JUL/2023	660	- CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,340	R\$ 3,02	R\$ 16,13
COMP-EST-001	SINAPI - JUL/2023	87294	- ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALDE E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,001	R\$ 545,98	R\$ 0,76
COMP-EST-001	SINAPI - JUL/2023	88309	- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	R\$ 27,45	R\$ 6,94
COMP-EST-001	SINAPI - JUL/2023	88316	- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	R\$ 19,76	R\$ 2,49
COMP-EST-001	SINAPI - JUL/2023	90283	- GRAUTE FGK=20 MPa; TRACO 1:1.8:2.1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) / AREIA GROSSA/ BRITA (0/1 ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,011	R\$ 562,91	R\$ 6,42
COMP-EST-001	SINAPI - JUL/2023	92803	- CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	KG	0,790	R\$ 8,91	R\$ 7,04
COMP-EST-001			- EXECUÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO UTILIZANDO CANALETA DE CONCRETO 19X19X19 CM	M	1	-	R\$ 39,78
COMP-ACAB-001	SUDECAP - MAI/2023	40.24.15	- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	.1,0	R\$ 635,01	R\$ 635,01
COMP-ACAB-001	SUDECAP - MAI/2023	61.02.06	- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	L	18,0	R\$ 6,94	R\$ 124,92
COMP-ACAB-001	SINAPI - JUL/2023	88309	- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0	R\$ 27,45	R\$ 878,40
COMP-ACAB-001	SINAPI - JUL/2023	88316	- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0	R\$ 19,76	R\$ 632,32
COMP-ACAB-001			- IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA (CIM/AREIA) TRACO 1:3, ESP=7,5 MM C/ ADITIVO SIIKA-1 (1:12) OU SIMILAR	M3	1	-	R\$ 2.270,65
COMP-ACAB-002	SUDECAP - MAI/2023	40.24.15	- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	.1,0	R\$ 635,01	R\$ 635,01
COMP-ACAB-002	SUDECAP - MAI/2023	61.02.05	- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	LATA	18,0	R\$ 6,94	R\$ 124,92
COMP-ACAB-002	SINAPI - JUL/2023	88309	- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0	R\$ 27,45	R\$ 878,40
COMP-ACAB-002	SINAPI - JUL/2023	88316	- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0	R\$ 19,76	R\$ 632,32
COMP-ACAB-002			- CHAPISCO COM ARGAMASSA (CIM/AREIA) TRACO 1:3, ESP=7,5 MM C/ ADITIVO SIIKA-1 (1:10) OU SIMILAR	M3	1	-	R\$ 2.270,65

Folha:

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO DE CONTENÇÃO

1. DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI

O demonstrativo referente ao BDI utilizado na planilha orçamentária foi retirado das disposições encontradas no SETOP mais atualizado, mês de abril/2023.

BDI (CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

PROJETO MURO DE CONTENÇÃO – E.M. CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM

Base de Preços: SINAPI JUL/23, SETOP ABR/23, SUDECAP MAI/23

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
		(ISS ² = 3%)
CUSTO DIRETO	CD	100,00%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,5%
LUCRO BRUTO	L	7,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,96%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS		2,27%
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%
RISCO (*)	R	1,27%
TRIBUTOS	I	5,15%
ISS	ISS ¹	1,50%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
CPRB	INSS	

FÓRMULA	BDI =	$\frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)}{(1-(I+CPRB))}$
	BDI (NUMERADOR)	16,97%
	BDI (DENOMINADOR)	94,85%

BDI = 23,32%

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS

OBSERVAÇÕES

O VALOR DO ISS PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS-MG FOI UTILIZADO REFERENTE AO VALOR ESTIPULADO NA LEI MUNICIPAL N.º 1.677 / 2001 "DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES E CONSOLIDAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS-MG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Art. 37 - A apuração do valor a ser recolhido do ISSQN poderá ser efetuada, a critério da administração, por períodos e percentuais fixados na tabela constante do Art. 52-A ou à razão de 3% (três por cento) do faturamento bruto.

Pouso Alegre (MG), 23 de agosto de 2023.

Icthus Engenharia e Construções Ltda

CNPJ: 11.753.418/0001-96

Carlos Henrique Amaral Rossi

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

CREA-MG:46.052/D

Folha:

7/7

ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME

Avenida São Francisco, 550 - Boa Vista - Pouso Alegre - MG - Brasil - CEP 37552-094
icthus@icthusengenharia.com - + 55 35 3025-6092 - + 55 35 99730-8483