

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG**

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Reforma de Praça		DATA: 06/04/2016
LOCAL: Prç. Cônego João Dias de Quadros Aranha	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL/DEZEMBRO 2015	() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses		LDI 25,57%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS					1.455,68
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	unid.	1,00	1.159,26	1.455,68	1.455,68
2.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)					R\$ 123.151,44
2.1	DEM-PIS-065	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	1.386,40			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
2.2	OBR-VIA-120	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m²	1.386,40			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
2.3	OBR-VIA-217	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1.386,40	70,74	88,83	123.151,44
3.0	DRE-001	DRENAGEM					
3.1	DRE-CAN-050	CANALETA COM GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM	m	90,80			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.2	DRE-BOC-005	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	unid.	12,00			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.3	DRE-POÇ-010	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	unid.	4,00			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.4	DRE-TUB-055	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM	m	170,44			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.5	DRE-TUB-080	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM	m	202,00			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.6	TER-ESC-055	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	m³	311,08			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.7	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	149,36			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.8	TER-API-010	APIOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m²	338,35			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.9	DRE-CON-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	27,07			RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
							R\$ 124.607,12

Carimbo e assinatura do prefeito

Pamela Braga da Silva Rosa
Eng. Civil CREA MG 141532/D