



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU
Superintendência de Planejamento e Gestão da Infraestrutura Urbana e Rural - SPGIUR
Diretoria de Projetos de Infraestrutura Urbana

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						FOLHA Nº
Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS						FORMA DE EX
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						DIRETA ()
REFERÊNCIA: SETOP-FEVEREIRO/2013						
Data: 14/07/2013		ART: 1084349		Local: RUAS DIVERSAS - BAIRRO NOVO HORIZONTE		
ITEM	CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00	674,07	849,33
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - ENTIDADE FINANCIADORA	UN	1,00	674,07	849,33
						SUBTOTAL
2	DRE-001	DRENAGEM				
2.1	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPA	M	974,15	42,71	53,81
						SUBTOTAL
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS				
3.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	m ²	3.998,68	1,18	1,49
3.2	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM -FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6 CM	M2	3.648,02	47,94	60,40
3.3	COMPOSIÇÃO	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UM	38,00	293,37	369,65
						SUBTOTAL
TOTAL GERAL DA OBRA						

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA-MG: 56.250/D

Cachoeira de Minas , 14 de J

CARLOS AUGUSTO TENORIO DIONISIO
PREFEITO MUNICIPAL

ECUÇÃO:
INDIRETA (X)
BDI:
26%
=
TOTAL
849,33
849,33
1.698,66
52.419,01
52.419,01
5.958,03
220.340,41
14.046,70
240.345,14
294.462,81

Julho de 2013