

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS -MG
SECRETARIA DA CULTURA

Obra: REVITALIZAÇÃO DOS PÓRTICOS DE ACESSO À CIDADE
Local: Praça da Bandeira, 276 - Centro, Cachoeira de MG
Base SETOP jan/2023 (sem Desonerado) - SINAPI fev/2023 (sem Desonerado)

Data: 05/04/2023

BDI

22,80%

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Preço Unitário	Quant.	Preço Unit. com BDI	Valor Total SEM BDI R\$	Valor Total R\$ BDI	Valor Total R\$ COM BDI
1			INFRAESTRUTURA					86.340,78	19.685,69	106.026,47
1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	315,39	6,00	387,30	1.892,34	431,45	2.323,79
1.2	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	689,47	2,00	846,67	1.378,94	314,40	1.693,34
1.3	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	649,44	2,00	797,51	1.298,88	296,14	1.595,02
1.4	COMPOSIÇÃO	6	COMPOSIÇÃO 6 - LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CHP DIURNO	dia	2912,85	12,00	3576,98	34.954,20	7.969,56	42.923,76
1.5	SETOP	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	2,32	80,00	2,85	185,60	42,32	227,92
1.6	COMPOSIÇÃO	4	COMPOSIÇÃO 4 - INSTALAÇÃO PLACA DE ACRILICO NO DETALHE DA FOGUEIRA E DO PÓRTICO	UN	272,30	68,90	334,38	18.761,13	4.277,54	23.038,67
1.7	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	47,15	64,40	57,90	3.036,46	692,31	3.728,77
1.8	SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	156,88	64,40	192,65	10.103,07	2.303,50	12.406,57
1.9	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	16,65	52,00	20,45	865,80	197,40	1.063,20
1.10	COMPOSIÇÃO	3	COMPOSIÇÃO 3 - REMOÇÃO DIZERES "TERRA DA FOGUEIRA"	UN	268,74	2,00	330,01	537,48	122,55	660,03
1.11	COMPOSIÇÃO	2	COMPOSIÇÃO 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	3211,23	2,00	3943,39	6.422,46	1.464,32	7.886,78
1.12	COMPOSIÇÃO	1	COMPOSIÇÃO 1 -SPDA	UN	3072,00	2,00	3772,42	6.144,00	1.400,83	7.544,83
1.13	SETOP	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	mês	340,69	2,00	418,37	681,38	155,35	836,73
1.14	COMPOSIÇÃO	5	COMPOSIÇÃO 5 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SINALIZAÇÃO	UN	79,04	1,00	97,06	79,04	18,02	97,06
2			GRADIL E SERRALHERIA					11.017,04	2.511,88	13.528,92
2.1	SETOP	ED-49665	DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	25,9	298,50	31,81	7.731,15	1.762,70	9.493,85
2.2	SINAPI	100726	SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	27,52	119,40	33,79	3.285,89	749,18	4.035,07
3			PAISAGISMO					3.845,24	876,72	4.721,96
3.1	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	157,88	10,00	193,88	1.578,80	359,97	1.938,77
3.2	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	377,74	6,00	463,86	2.266,44	516,75	2.783,19
4			SERVIÇOS FINAIS					566,40	129,14	695,54
4.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	7,08	80,00	8,69	566,40	129,14	695,54
			Total Geral dos Serviços					101.769,46	23.203,43	124.972,89

Cleber L. S. Dias
CREA MG114554/D