



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES

END: RUA JOSÉ HÉLIO COSTA – BAIRRO SANTA BÁRBARA
CACHOEIRA DE MINAS – MG.

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

ART: 1775312

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução de 1.705,00 m² de calçamento em blocos hexagonais de concreto E= 8 cm, 550,00 m de meio fio e sarjeta (15x30) cm em concreto moldado in loco executado pela Prefeitura Municipal.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Inicialmente será executada a regularização do subleito. Serão regularizados 1.870,00 m². A rua terá 6,80 metros de largura para blocos hexagonais de concreto E= 8 cm.

CALÇAMENTO E MEIO FIO:

Será aberta a vala para a execução do meio fio de concreto. O meio-fio terá as seguintes dimensões: de 15 cm na face superior, 15 cm na face inferior, 30 cm de altura e 550,00 m de comprimento. A execução será nas duas laterais da rua.

Ao lado do meio fio será executada a sarjeta em concreto estrutural com 30 cm de largura e 8 cm de espessura. A captação das águas pluviais será apenas pela sarjeta, não havendo a necessidade de assentamento de tubos de concreto devido à topografia da rua e pelo volume de água.

Será colocado o colchão de areia na espessura de 6 cm e posteriormente serão assentados os blocos hexagonais de concreto, espessura de 8 cm e concreto FCK 35MPa. O assentamento deverá seguir o projeto básico, que indica caimento de 3% para as laterais para a captação de águas pluviais.

O rebaixo para acesso de deficientes seguirá as normas da ABNT NBR 9050.

Ao final do calçamento será executado em concreto o travamento dos blocos evitando que eles se soltem em caso de chuvas fortes.

José Airton Junho dos Reis
CREA/MG 56.250/D